

Rapport

Inspectie van de vloeistofdichtheid van vetafscheider D
van Van der Kooy Pijnacker B.V. gelegen aan de
Denariusstraat 19a te Oosterhout

Documentnummer: 0457321.103

Revisie 00

mei 2020



Opdrachtgever

Van der Kooy Pijnacker B.V.
Denariusstraat 19A
4903 RC Oosterhout



datum vrijgave

28-04-2020

beschrijving revisie 00

definitief rapport

* Ik verklaar dat de beoordeling en keuring onafhankelijk en onpartijdig van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van de AS SIKB 6700 en de van toepassing zijnde bijbehorende protocollen.



Inhoud

Blz.

1	Algemene gegevens	2
2	Inleiding	3
3	Beoordelen van verstrekte gegevens	4
3.1	Situatiebeschrijving	4
3.2	Wetgeving	4
3.3	Dossieronderzoek	4
4	Inspectie bedrijfsriolering Vetafscheider D	5
4.1	Gegevens bedrijfsriolering	5
4.2	Eventuele bijzonderheden tijdens de inspectie	5
4.3	Inspectieresultaten beproeving bedrijfsriolering	6
4.4	Nader onderzoek/professionele mening	6
4.5	Foto's vetafscheider D	7
5	Conclusies en aanbevelingen	8

Bijlagen

- 1 Werkwijze inspectie vloeistofdichtheid van voorzieningen
- 2 Controlelijst voor een bedrijfsinterne controle op vloeistofdichtheid van een voorziening
- 3 Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (losbladig)

Het reproduceren van deze rapportage is niet toegestaan mits u schriftelijk toestemming verleent is door Antea Inspection B.V.
Deze rapportage mag dan alleen in zijn geheel én ongewijzigd gereproduceerd worden.

1 Algemene gegevens

Inspectiedatum: 27 april 2020

Inspecteur: [REDACTED] [REDACTED]

Opdrachtgever: Van der Kooy Pijnacker B.V.
Denariusstraat 19A
4903 RC Oosterhout
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
E-mailadres: [REDACTED] [REDACTED]

Opdrachtnemer: Antea Inspection B.V.
Regio Zuid
Postbus 355
4900 AJ Oosterhout
Contactpersoon: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
E-mailadres: [REDACTED] [REDACTED]

Soort inrichting: Recycling van dierlijke en plantaardige oliën en vetten

Locatie inrichting: Van der Kooy Pijnacker B.V.
Denariusstraat 19a
4903 RC Oosterhout

Gevolgte werkwijze: AS SIKB 6700 versie 3.0, 15 februari 2018

Toegepaste protocollen / inspectiemethode: 6703 (hydrologische meting) versie 3.0, 15 februari 2018

Beoordelingsgrondslag: Milieuvergunning

Registratienummer SIKB: 80347

2 Inleiding

In opdracht van Van der Kooy Pijnacker B.V. heeft Antea Inspection B.V. de vloeistofdichte voorziening van Van der Kooy Pijnacker B.V. aan de Denariusstraat 19a te Oosterhout beoordeeld op vloeistofdichtheid.

Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van het verzoek van de opdrachtgever.

Het doel is om vast te stellen of de bestaande voorziening als vloeistofdicht kan worden aangemerkt conform de daarvoor geldende criteria. Voor de werkwijze van de inspectie verwijzen wij naar bijlage 1.

De situatie van de beoordeelde voorziening staat beschreven in hoofdstuk 3. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de inspectieresultaten aangegeven. De conclusies zijn opgenomen in hoofdstuk 5.

3 Beoordelen van verstrekte gegevens

3.1 Situatiebeschrijving

Aan de Denariusstraat 19a te Oosterhout bevindt zich het bedrijfsterrein van Van der Kooy Pijnacker B.V.

Conform opdracht is **vetafscheider D** geïnspecteerd op vloeistofdichtheid.

Ter verduidelijking van de situatie zijn van de voorziening foto's achter het hoofdstuk met inspectieresultaten opgenomen.

3.2 Wetgeving

De voorziening moet met betrekking tot bodembescherming en vloeistofdichtheid voldoen aan de criteria als gesteld in het op de voorziening van toepassing zijnde SIKB AS 6703. Deze eis is gesteld in de op de inrichting van toepassing zijnde milieuvergunning.

3.3 Dossieronderzoek

De voorziening is nog niet eerder vloeistofdicht beoordeeld.

4 Inspectie bedrijfsriolering Vetafscheider D

4.1 Gegevens bedrijfsriolering

Samenstelling bedrijfsrioleringssysteem en toegepaste materialen		Opmerkingen
Type voorziening	- Vetafscheider, ± 4,5 m ² .	
Materiaal voorziening ¹⁾	- Beton.	
Bedrijfsriolering aangelegd in jaar ¹⁾	- Onbekend.	
Diversen	- De vetafscheider is geïnspecteerd tot het niveau van de inkomende goot. - In de vetafscheider zit een handgeschakelde pomp voor afvoer.	
Ontvangpunten	- N.v.t.	
Bedreigende vloeistoffen voor de vloeistofdichtheid van de voorziening ¹⁾		
- Verontreinigd hemelwater en/of spuitwater.		

¹⁾ Informatie is verkregen van opdrachtgever.

4.2 Eventuele bijzonderheden tijdens de inspectie

Eventuele bijzonderheden tijdens de inspectie	Toelichting
Zijn tijdens de inspectie destructieve onderzoeksmethodes gebruikt.	Nee
Zijn er elementen van het AS SIKB 6700 die niet konden worden ingevuld.	Nee
Wijkt de inspectie af van de oorspronkelijke inspectieopdracht.	Nee
Zijn er werkzaamheden uitbesteed.	Nee
Is er tijdens de inspectie gebruik gemaakt van kritische uitrusting.	Nee
Is de voorziening een mobiele voorziening.	Nee

4.3 Inspectieresultaten beproeving bedrijfsriolering

Hieronder hebben wij de inspectieresultaten schematisch weergegeven. De resultaten zijn alleen van toepassing op de voorziening zoals beschreven in de voorgaande paragraaf.

Volzetten afscheidingsinstallatie

Nummer	Resultaat	Gebrek/ Onvolkomenheid	Herstelmaat- regel	Opmerkingen
	V			

Aanvullende visuele inspectie

Nummer	Resultaat	Gebrek/ Onvolkomenheid	Herstelmaat- regel	Opmerkingen
	V			

Verklaring tekens:

V = Voldoet (er is geen gebrek)

Achterin dit hoofdstuk is de situatie via foto's vastgelegd.

4.4 Nader onderzoek/professionele mening

Bovengenoemde inspectieresultaten geven geen aanleiding voor het uitvoeren van een nader onderzoek.

Werkwijze

De vetafscheider D gevuld met water tot het niveau inkomende goot. Bij aanvang van de meettijd is een referentiepunt ter hoogte van de vloeistofspiegel aangebracht. Een eventueel lekverlies wordt vastgesteld door het aflezen van het verschil in niveau ten opzichte van het referentiepunt (in mm).

Tijdens de inspectie is geen lekverlies geconstateerd en aanvullend zijn er visueel ook geen gebreken geconstateerd.

4.5 Foto's vetafscheider D



Fotonummer: 1
Omschrijving: Overzicht vetafscheider D.



Fotonummer: 2
Omschrijving: Overzicht vetafscheider D.



Fotonummer: 3
Omschrijving: Niveau inkomende goot.



Fotonummer: 4
Omschrijving: Overzicht tijdens het vullen.



Fotonummer: 5
Omschrijving: Maximale bergingsniveau.



Fotonummer: 6
Omschrijving: Referentiepunt ter hoogte van de vloestofspiegel.

5 Conclusies en aanbevelingen

Op basis van de uitgevoerde inspectie is de voorziening als **vloeistofdicht** beoordeeld.

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de inspectie weergegeven.

Voorziening	Vloeistofdicht	Verklaring vloeistofdichte voorziening geldig tot	Frequentie bedrijfsinterne controle	Eerst volgende bedrijfsinterne controle
Vetafscheider D exclusief de inkomende goot	Ja	27-04-2026	1x per jaar	2021

Voor vragen omtrent deze rapportage kunt u terecht bij de contactpersoon of inspecteur van Antea Inspection B.V. die in hoofdstuk 1 is aangegeven.

Verklaring Vloeistofdichte Voorziening

Op basis van de voorwaarden, zoals deze in bijlage 1 zijn aangegeven, wordt een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening afgegeven. Deze verklaring wordt door SIKB geregistreerd onder een specifiek registratienummer. Op de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening worden de keuringstermijn en de frequentie voor bedrijfsinterne controle voor de betreffende voorziening aangegeven.

De Verklaring verliest zijn geldigheid door: het verstrijken van de keuringstermijn, of voortijdig wanneer de bedrijfsinterne controles niet aantoonbaar zijn uitgevoerd en/of wanneer zich een omstandigheid voordoet, die in dit kader is aangegeven in de voor de voorziening van toepassing zijnde milieuvergunning of Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer.

De keuringstermijn voor de geïnspecteerde voorziening bedraagt 6 jaar of afhankelijk van de vergunningseisen.

Noot: Goedkeuring van de vloeistofdichtheid van de door ons beoordeelde onderdelen houdt, daar het een momentopname is, niet in dat wij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor gevolgschade indien op enig moment na de inspectie een bodemverontreiniging ter plaatse van deze onderdelen wordt geconstateerd.

Bedrijfsinterne controle

Voor een goed beheer van de voorzieningen en het geldig houden van de verklaring vloeistofdicht moeten tussentijdse controles worden uitgevoerd op de vloeistofdichtheid van de voorziening. Deze bedrijfsinterne controles kunnen door uw bedrijf zelf worden uitgevoerd aan de hand van de controlelijst die is opgenomen als bijlage.

Desgewenst kunnen wij deze bedrijfsinterne controles voor u verzorgen.

Wij stellen voor om de resultaten op te nemen in het milieulogboek en deze in ieder geval beschikbaar te houden tot de volgende uit te voeren inspectie. Tevens kan het bevoegd gezag om inzage in deze gegevens vragen.

Bijlage 1: Werkwijze inspectie vloeistofdichtheid van voorzieningen

De inspectie is uitgevoerd op conform de eisen van de AS SIKB 6700 met bijbehorende protocollen 6701 visuele inspectie vloeistofdichtheid bodembeschermende voorzieningen, 6702 inspectie met een geo-elektrische meting en/of 6703 inspectie vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen met hydrologische meting. Voor een verdere inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar deze protocollen (te downloaden via www.SIKB.nl).

Zoals gesteld in AS SIKB 6700 wordt de inspectie uitgevoerd door een deskundig inspecteur (DI) die werkzaam is bij een door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd inspectiebedrijf. Antea Inspection B.V. is door de Raad voor Accreditatie conform ISO/IEC 17020 geaccrediteerd voor het, op basis van AS SIKB 6700, beoordelen van de vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen. Onze accreditatie is bij de Raad voor Accreditatie bekend onder registratienummer I217.

Het certificaat van accreditatie van Antea Inspection B.V. en het hierbij behorende beeldmerk zijn uitsluitend van toepassing op de inspectiewerkzaamheden inclusief rapportage.

Bij aanvang van de inspectiewerkzaamheden inventariseert de inspecteur mogelijke veiligheids-, gezondheids-, en milieurisico's. Met deze risico's moet de inspecteur tijdens de inspectiewerkzaamheden rekening houden.

Tijdens en/of voorafgaand aan de uitvoering van inspectiewerkzaamheden zal de inspecteur letten op de aanwezigheid van gevaarlijke situaties onderkennen, bijvoorbeeld:

- brand- en explosiegevaar;
- besloten ruimtes;
- verkeer;
- werken op hoogte;
- aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

In situaties waarin risico's ten aanzien van de veiligheid voor de inspectiemedewerkers niet beheersbaar zijn, worden de werkzaamheden direct gestaakt worden.

Onze volledige werkwijze is te lezen op onze website www.anteagroupinspection.nl.

Bijlage 2: Controlelijst voor een bedrijfsinterne controle op vloeistofdichtheid van een voorziening

Vetafscheider D		Controle uitgevoerd door (naam):			
		Datum controle:		Paraaf:	
Nr.	Controlepunt	Resultaat		Herstelmaatregel	
		ja	Nee	actie	Gereed
VLOER/VERHARDING					
1 Oppervlak					
1.1	Is in het oppervlak vloeistof ingedrongen (vlekken)?				
	Is de omvang van de vlekken sinds de vorige controle wezenlijk toegenomen?				
1.2	Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig?				
1.3	Is het oppervlak gescheurd?				
1.4	Zijn in het oppervlak mechanische beschadigingen aanwezig?				
1.5	Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?				
1.6	Bevinden zich losse delen in het oppervlak?				
2. Algemene indruk					
2.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?				
2.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?				
3. Bijzonderheden					
Houdt u rekening met de toelichtingen die in de tabellen met inspectieresultaten zijn aangegeven?* ja / nee					

*Indien vragen met ja zijn beantwoord, kunt u contact opnemen met de deskundig inspecteur van Antea Inspection B.V. om de corrigerende maatregelen te bespreken

Bijlage 3: Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (losbladig)